projektiranje, d.o.o.
Vojkovo nabrežje 23, KOPER
Tel.: 05 6276 763, Fax.: 05 6272 166
E-mail: glg.projektiranje@glg.si
Id. št. IZS 0791

Investitor : UNIVERZA V LJUBLJANI, Kongresni trg 2, Ljubljana, in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS, Masarykova cesta 16, Ljubljana

Objekt : OBSTOJEČI KAMNITI POMOL UL FPP in GEPŠ PIRAN PREGLED STANJA OBSTOJEČEGA OBJEKTA

Odgovorni projektant : IZTOK LEBEN u.d.i.g. Id.št. G-0515

Obdelal : IZTOK PIŠEK gr.teh.

Risal: IZTOK PIŠEK gr.teh.

Pregledal : GRLJ BOJAN u.d.i.g. Id.št. G-0489

Sprememba:

Načrt : VZDOLŽNI PREREZ OBSTOJEČEGA POMOLA S PODALJŠANJEM - I. FAZA

Naziv dokumentacije : PZI

Številka načrta : 789/2017

Merilo : 1 : 100

Datum : MAREC 2018

Št. lista : 2.4.5

VZDOLŽNI PROFIL OBSTOJEČEGA POMOLA S PODALJŠANJEM

1. FAZA

M 1 : 100/100

IZGRADNJA NOVEGA POMOLA 1 FAZA
OBSTOJEČ POMOL - REKONSTRUKCIJA 1 FAZA
31,08 m
24,15 m
H1=max. 6,80 m
PLB
FRSQ
OBSTOJEČA KAMNITA BITVA
OBMOČJE STOPNIC (ZAHODNO LICE)
3,38 m
2,54 m
2,17 m
IZRAVNAVA KAMNITEGA TLAKA Z BLOKI IZ PEŠČENJAKA ca 85 x 85 cm RAZLIČNIH DEBELIN (PREDVIDOMA 51 KAMNITIH BLOKOV)
DILATACIJA V KONSTRUKCIJI (VGRADNJA TESNILNEGA TRAKU)
+1.80
+1.80
+1.80
+1.77
+1.55
+1.55
+0.66
0.00 SWL
-0.66
4.0
3.0
2.0
1.0
0.0
-1.0
-2.0
-3.0
-4.0
OBSTOJEČI POMOL L=24,15 m
OJAČITEV TEMELJA ČELNEGA DELA PODBETONIRANJE IN ZAŠČITA S SKALOMETOM L = max 8,00 m, D = max 1,00 m
CESTA OBALA

Ime profila, razdalja				P-13				5.00			P-12				5.00			P-11
Teren višine	-3.30	-3.29	-3.25	-3.22	-3.17	-3.16	-3.14	-3.13	-3.14	-3.14	-3.16	-3.18	-3.20	-3.21	-3.22	-3.23	-3.26	-3.26
Stacionaža	0+78.37	0+77.60	0+76.03	0+75.13	0+74.09	0+73.38	0+72.61	0+71.95	0+71.10	0+70.53	0+69.81	0+69.10	0+68.39	0+67.57	0+66.75	0+66.17	0+65.04	0+64.53
Niveleta																		
Kota nivelete v profilu				P-13 -3.20							P-12 -3.16							P-11 -3.26

Ime profila, razdalja			5.00			P-10			5.00				P-9			5.00		
Teren višine	-3.27	-3.24	-3.23	-3.20	-3.18	-3.14	-3.09	-3.05	-2.99	-2.97	-2.96	-2.91	-2.85	-2.81	-2.78	-2.78	-2.73	-2.72
Stacionaža	0+63.78	0+62.52	0+61.97	0+61.25	0+60.54	0+59.83	0+59.12	0+58.40	0+57.48	0+56.97	0+56.22	0+55.54	0+54.64	0+53.70	0+53.00	0+52.45	0+51.18	0+50.54
Niveleta																		
Kota nivelete v profilu						P-10 -3.13							P-9 -2.86					

Ime profila, razdalja	P-8			5.00			P-7			5.00			P-6		5.00		P-5	5.00
Teren višine	-2.74	-2.63	-2.61	-2.57	-2.51	-2.45	-2.36	-2.28	-2.08	-1.65	-1.49	-1.74	1.45	1.49	1.47	1.43	1.42	1.27
Stacionaža	0+49.72	0+48.66	0+47.69	0+46.98	0+46.13	0+45.55	0+44.79	0+44.13	0+43.22	0+41.97	0+41.19	0+40.60	0+40.01	0+39.14	0+37.76	0+35.85	0+34.68	0+33.07
Niveleta																		
Kota nivelete v profilu	P-8 -2.73						P-7 -2.35						P-6 1.47				P-5 1.42	

Ime profila, razdalja	P-4		5.00	P-3		5.00	P-2	3.27	P-1								
Teren višine	1.32	1.36	1.40	1.38	1.40	1.46	1.50	1.50	1.50	1.53	1.54	1.61	1.66	1.71	1.74	1.79	1.83
Stacionaža	0+30.32	0+27.87	0+26.62	0+23.57	0+22.95	0+21.88	0+19.11	0+17.90	0+16.64	0+14.67	0+13.52	0+10.84	0+08.72	0+04.47	0+03.05	0+01.29	0+00.00
Niveleta																	
Kota nivelete v profilu	P-4 1.33			P-3 1.39			P-2 1.49		P-1 1.50								